

Commune	Lupé	Priorité 2	Fiche action n°	2	Plan des travaux	
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif	Localisation: Lupé - Route de Bessey	
<p>Le reseau de collecte du secteur 6 et 7 de Lupé (route de Bessey) est actuellement en unitaire. De plus la station n'est pas capacitaire, elle ne peut donc pas accepter les eaux météoriques.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique et permanente (36 m3/j) à l'entrée de la station. Elimination des suspicions de sources branchées au réseau.</p>			Description des travaux			
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 245 ml. - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU et connexion au réseau eaux pluviales route de St-Pierre-de-Boeuf (D503). - Création de branchements privatifs (15), soit 40 EH. 			
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU	Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)	100.00 €	unité	180 €	245	68 600 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	-	unité	1 000 €	15	15 000 €
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	2	2 000 €
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €
Total investissement public						90 600 €
Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	18 120.00 €
Total investissement public avec Etudes diverses						20%
108 720 €						

Légende (situation future):

- Réseau UN existant transformé en EP : —
- Réseau EU à créer : —
- Réseau EU existant : —
- Réseau EP existant : —