



AURIS EN OISANS
Télési du Col
PROFIL EN LONG

	13, bis rue de la Tulérie 38170 Arvignin - France Tel : 04 38 12 35 10 Fax : 04 75 72 18 88 www.cabriel-eric.com eric@cabriel-eric.com	
	Date	Dessiné par
	13/04/2015	A. Frayssinet
	Echelle	Vérifié par
1/1000		
PLAN : 2335-01-00		

Ce plan est la propriété exclusive de ERIC sarl. Il ne peut être reproduit, copié ou communiqué sans autorisation

Longueur horizontale	: 417,66	m
Denivellation	: 107,11	m
Longueur suivant la pente	: 432,71	m
Pente moyenne	: 25,65	%
Vehicules en ligne	: 96	
Capacité des vehicules	: 1	Pers.
Débit	: 800	P/h
Pente maximum	: 44,84	%
Vitesse maximum	: 2,00	m/s
Sens de marche	: Montée a droite	
Motrice	: Aval	
Tension	: Aval	
Neige en ligne	: 1,0	m
Neige en station	: 0,20	m
Plan de référence du profil	: Sintégra par levé LIDAR du 02/09/2014	


Profil coté brin retour




Altitude massif	1596,70	1596,80	1634,00	1695,66	1703,81
Distance horizontale	0,00	3,50	134,28	361,91	415,63
Distance oblique	3,50		135,97	235,83	54,33
Equipement montée					
Equipement descente	4		2	4	
Hauteur des câbles	3,60	3,60	7,00	7,00	4,60
Inclinaison pylône	0,00	0,00	20,00	15,00	0,00

Profil coté montée

Trajectoires représentées
— Corde
— Câble en charge
— Extrémité selette vide



Détail du lacher



Ech : 1/100