


Saint-Genix-Sur-Guiers



Romagnieu

Avressieux

Routé des Creuses Objectif: LONG TERME
Reprise du réseau EP présent sous la route des Creuses en direction de la zone humide située en contre bas de la Rd n°35.
(Cf. fiche technique EP n°2). TOTAL OPERATION: 55 850 €

Travaux à réaliser:
Prolonger le fossé en direction du Thiers afin de créer un exutoire pour la zone.

La Clavière Objectif: COURT TERME (Tranche 1)
Création d'un réseau EP au lieu-dit La Clavière, sous la route de Vercel.
Création d'un fossé afin de récupérer les eaux de la route de Vercel en direction de la Rd n°35, vers le Thiers.
(Cf. fiche technique EP n°3). TOTAL OPERATION: 174 550 €

Routé de Domessin Objectif: MOYEN TERME
Réhabilitation hydraulique de la zone humide de Pré Sala et redimensionnement partiel des ouvrages de la Rd n°35 (Alternative 1).
(Cf. fiche technique EP n°4). TOTAL OPERATION: 74 100 €

Travaux à réaliser:
Compenser l'imperméabilisation par des dispositifs de décontamination à l'échelle de la parcelle avant rejet des EP vers l'exutoire.

Domessin

Verel-de-Montb

Tpx n°	Nature des travaux	Objectif	Coût de réalisation
1	Restauration du lit du ruisseau le Mirdon. Augmenter la capacité de rétention et d'infiltration du bassin situé au Nord de la zone d'activité. Définir une zone d'éclatement des crues sur le secteur.	Court terme	107 000 € HT
2	Reprise du Réseau EP situé sous la route des Creuses, et créer un nouvel exutoire en direction de la zone humide située en contre bas de la Rd n°35.	Long terme	55 850 € HT
3.1	Création d'un réseau EP afin d'évacuer les EP des maisons situées au lieu-dit La Clavière (Tranche 1).	Court terme	174 550 € HT
3	Création d'un réseau EP afin d'évacuer les EP des maisons situées au lieu-dit Jubasseau (Tranche 2).	Long terme	90 800 € HT
4	Réhabilitation hydraulique de la zone humide de Pré Sala et redimensionnement partiel des ouvrages de la Rd n°35 - Alternative 1.	Moyen terme	74 100 € HT
4	Redimensionnement le réseau présent sous la route de Domessin (Rd n°35) Alternative 2.	Moyen terme	94 550 € HT
TOTAL GLOBAL:			502 300 € HT

Département de la SAVOIE



Commune de Belmont-Tramonet

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT "VOLET EAUX PLUVIALES"

SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

ANNEXES SANITAIRES AU PLU - VOLET EAUX PLUVIALES

Propositions de travaux et recommandations

Réglementation : Article L2224-10 du CGCT - Annexe 4

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au réseau aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Réseaux :

- Ø 800 BA : Réseau EP public, Réseau EP - trait support, Fossé, Ruisseau, Fosse latérale, Carrousel, Branchement EP, Bassin de rétention.
- Regard, Grille, Regard avec grille, Petite grille, Avaloir, Grille transversale, Vanne guilotine.
- Divers: Zone humide (inventaire départemental), Ruissellements et écoulements, Bassin, Mise à jour bâtiment, Secteur présentant un dysfonctionnement.

Travaux:

- Travaux à court, moyen et long terme.
- Propositions de travaux définies pour les secteurs d'étude prioritaires.
- Proposition de travaux pour résoudre les dysfonctionnements et permettre l'ouverture à l'urbanisation de SPU.
- Recommandations.
- Travaux à créer, proposés dans le cadre du SGEIP.
- Carrousel à créer, proposé dans le cadre du SGEIP.
- Zone d'éclatement des crues à créer dans le cadre du SGEIP.
- Regard EP à créer, dans le cadre du SGEIP.
- Regard grille EP à créer, dans le cadre du SGEIP.
- Mettre à jour dans le cadre du SGEIP.
- Création de régulation à créer dans le cadre du SGEIP.

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 20/11/2017 avant le projet du zonage d'assainissement volet "Eaux Pluviales" de la commune de Belmont-Tramonet.

Monsieur le Maire, Nicolas VERGNET

Date : 14/11/2017

Echelle : 1/5 000

Fichier : SGEIP_Belmont_TRVX.dwg

Dessin : V. BOURGUIGNON



<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 73 - Reproduction interdite>>