



Places en Pavés Drainants

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE



La sous-fondation et la fondation sont identiques au système ECONOMAL.

L'air de pose d'une épaisseur de 5cm doit être correctement réglé et composé d'un concréte de 0/5 maximum.





Les dalles ECONOMAL BLOC 40x40 sont assemblées entre elles grâce au système breveté de verrous latéraux.

Remplir les alvéoles vides par les différents pavés de couleur afin de donner une place de parking ou former un motif.

Poser une plaque vibrante afin de stabiliser le tout.



TERRAIN	6450m²
ESPACE VERTS PLEINE TERRE	1932m²
EMPRISE BATIMENT	1797m²
ZONE TECH EXT	69m²
QUAI LIVRAISON	120m²
CHEMINEMENT DOUBLES	48m²
VOIRIE VL	764m²
PLACES PRK PAVE DRAINANT	1003m²
VOIRIE PL	678m²
VOIRIE PETON	42m²
SURFACE PLANCHER BATIMENT	1590m²
ARBRES A PLANTER	39

Dossier AQ-21148							PLAN MASSE PROJET			
INTITULE DU PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE	ARCHITECTE	A		ECHELLE	DATE:			
CREATION D'UN MAGASIN ALDI 999m²	  <div>SAS IMMALDI ET COMPAGNIE Parc d'activité de la Goele 13 Rue Clement Ader 77230 DAMMARTIN EN GOELE</div>	 <div>859 Route de la Cappe 42800 GENILAC</div>	 <div>Dénote Architecture- Mr BROCHARD 277 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS</div>	B		1/400ème	AOUT 2022			
Route de Brezins 38590 ST ETIENNE DE ST GEORS				C		11	PC2			
				D						
				E						
				F						
						G				