



Département de la HAUTE-SAVOIE

Commune de Nangy

Schéma de Gestion des Eaux Pluviales

Proposition de travaux et recommandations

Réglementation : Article L2224-10 du CGCT - Alinéa 4  
"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

**Réseaux :**

- Ø 800 B Réseau EP public
- Tracé du réseau supposé
- Fossé
- Ruisseau
- Fossé bétonné
- Caniveau, cunette
- Branchement EP

**Divers :**

- Zone humide (inventaire départemental)
- Terrain humide (observation NICOT)
- Ruissellements et divagations
- Contour PLU (zones U et AU)
- Contour PLU (zones U et AU)
- Thalweg
- Sens et pourcentage de la pente

**Travaux et recommandations :**

- Dysfonctionnement n°1 : Travaux : Propositions de travaux à la charge de la commune
- Dysfonctionnement n°2 : Travaux : Propositions de travaux à la charge des pétitionnaires
- Dysfonctionnement n°3 : Recommandation : Recommandations pour la commune
- Dysfonctionnement n°4 : Recommandation : Recommandations pour les pétitionnaires
- Réseau EP à créer
- Fossé à créer

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du arrêtant le projet de zonage d'assainissement : volet Eaux Pluviales.

Le Maire, Laurent FAVRE

Sur l'ensemble de la commune :

- Dysfonctionnement n°5**  
**Travaux (à la charge de la commune) :**
- Redimensionner les collecteurs EP qui présentent une insuffisance hydraulique importante engendrant des désordres.
- Dysfonctionnement n°5**  
**Recommandations (pour la commune) :**
- Ne pas ajouter de rejet supplémentaire et/ou réguler leur débit dans les collecteurs EP présentant une insuffisance hydraulique.
- Dysfonctionnement n°6**  
**Recommandations (pour la commune) :**
- Entretenir régulièrement les réseaux d'eaux pluviales.

Sur l'ensemble des SPU :

- SPU 1 à 10**  
**Travaux (pétitionnaires) :**
- Compenser l'imperméabilisation par la mise en place de dispositifs de rétention/infiltration à l'échelle de la parcelle ou de la zone.