

Tableau de programmation des travaux d'assainissement

Objectif	Localisation	Type de travaux	Coût
Court terme Phase 1	Petit-Bornand-les-Glières	- Création d'une station d'épuration de capacité 600 EH.	808 732 € HT
	Le long de la départementale	- Création réseau séparatif	569 057 € HT
Court terme Phase 2	Chambaudian	- Création réseau séparatif - Création d'un poste de refoulement - Raccordement au réseau EU le long de la départementale	297 164 € HT
	Le Plat	- Création réseau séparatif - Raccordement au réseau EU le long de la départementale	44 704 € HT
Court terme Phase 3	Les Plains	- Création réseau séparatif - Raccordement au réseau EU le long de la départementale	141 659 € HT
	Pré aux Dones	- Création réseau séparatif - Raccordement au réseau EU du hameau des Plains	348 746 € HT
	L'Abbaye – Le Champey	- Création réseau séparatif - Raccordement au réseau EU du hameau de Pré aux Dones	169 543 € HT
COUT GLOBAL DU PROJET			2 379 605 € HT

Réglementation de l'Assainissement Non Collectif

- Vert: * — Terrain apte à l'infiltration
  -> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – épandage en pente.
- Vert 2: * — Terrain moyennement perméable. Forte probabilité de pouvoir infiltrer.
  -> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – épandage en pente.
- Saumon: * — Terrain moyennement perméable - Forte probabilité de pouvoir infiltrer
  -> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – Filtre à sable Vertical Drainé – Rejet dans des tranchées d'épandage
- Orange: * — Terrain moyennement perméable. Faible probabilité de pouvoir infiltrer
  -> Filière conseillée : Filière fosse septique toutes eaux – Filtre à Sable Vertical Drainé – Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
- Rouge: * — Terrains sensibles et/ou présentant un risque de déstabilisation. Infiltration impossible
  -> Filière conseillée: Filière fosse septique toutes eaux – filtre à sable Vertical Drainé étanche – Rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement" mis en annexe sanitaire du PLU.

Le service public d'assainissement non collectif de la commune d'Entremont tient à la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filière, les règles techniques d'implantation et de conception à respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les proposition techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser une autre filière que celle préconisée par cette carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif sera exigée.

Possibilités de rejet :

- 7/21 — Limite des sous bassins versants. Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants
- IS= 24/32 — Indice de saturation= Nbre d'équ/hab existants / Nbre d'équ/hab critiques
- Indice saturé — Rejet déconseillé
- Indice presque saturé — Rejet tolérable
- Indice non saturé — Rejet possible

Département de la Haute-Savoie

Commune d'ENTREMONT

****

- SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT -

****

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT

Zone d'assainissement

- Assainissement collectif futur
- Assainissement non collectif ou assainissement collectif futur non défini
- Réseau EU à créer
- Poste de refoulement
- Réseau EU de refoulement à créer
- Branchement à créer
- Emplacement STEP

Divers :

- Nouveaux bâtiments à titre indicatif
- PLU (Zones U et AU)
- Réseaux E.P. existants.
- Ruisseaux.
- Fossés.
- PPRN (risque fort) à titre indicatif
- Lisière de forêt (rupture de pente)
- Limite de commune
- PE PR PE — Périmètre de protection de captage (PI, immédiat ; PR, rapproché ; PE, éloigné)

Date: Octobre 2017
Echelle: 1/6000
Fichier: zonage_assainissement.dwg
Dessin: B. TOURNEMAINE

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïs 57 rue Camicodo
74650 ANNECY – CHAVANOD
Tél. 04.50.24.00.91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 – Reproduction interdite>>