




Commune de Saint-Victor-de-Cessieu (38)

Schéma Directeur d'Assainissement

Plan de zonage de l'assainissement collectif  
et de l'assainissement non-collectif

Réalisation :	Alp'Géorisques	Version :	1.0
Edition :	Alp'Géorisques	Date édition :	Juin 2007

Echelle : 1/5000



**Légende :**

**Assainissement individuel :**

- Terrains présentant une bonne aptitude à l'assainissement individuel :  
Mise en place possible de filières d'assainissement individuel de type :
  - tranchées d'infiltration (10 mlpers.) (secteur « Au Buis ouest »);
  - tranchées d'infiltration légèrement sur-créusées (12 mlpers.) (secteur « Panouille », « Bas Vallin sud »);
- Terrains présentant une aptitude moyenne à l'assainissement individuel :  
Mise en place possible de filières d'assainissement individuel de type :
  - tranchées d'infiltration légèrement sur-créusées et sur-dimensionnées (20 mlpers.) (secteur « Bas Vallin sud »);
  - filtre à sable simple (5 m<sup>2</sup> par pièce principale) (secteur « Au Buis ouest »);
- Terrains présentant une aptitude médiocre à très médiocre à l'assainissement individuel :  
Mise en place possible de filières d'assainissement individuel de type :
  - filtre à sable non drainé (5 m<sup>2</sup> par pièce principale) ou drainé vers un puits d'infiltration (secteur « Les Roguères » partie nord - filière à déterminer en fonction de la constitution des sols observés lors de la fouille - la décision du choix de la filière relève de la responsabilité du propriétaire et du constructeur, sous le contrôle de la commune);
  - filtre à sable drainé (5 m<sup>2</sup> par pièce principale) vers un puits d'infiltration (secteur « Panouille », « Bas Vallin sud »);
  - filtre à sable drainé (5 m<sup>2</sup> par pièce principale) au fossé ou au ruisseau (extrémité Est du secteur « Bas Vallin Nord » et partie sud du secteur « Les Roguères »);

Zones relevant de l'Assainissement individuel. Terrains inaptes à la mise en place de nouveaux dispositifs d'assainissement autonome.

Zones relevant de l'Assainissement individuel. Terrains étudiés dans le cadre de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement individuel.

**Assainissement collectif :**

- Zones d'assainissement collectif
- Zones futures d'assainissement collectif
- Unité de traitement
- Réseau en unitaire
- Réseau en séparatif
- Accès aux maisons
- Déversoir d'orage
- Réseau collectif eaux usées projeté

Réseau collectif eaux usées existant