

ANNEXE 2 : ESTIMATION DU COUT FINANCIER DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS

| ASSAINISSEMENT COLLECTIF | | | | |
|--|--------------|----------|---------------|--------------|
| Libelle | Unité | Quantité | Prix unitaire | TOTAL |
| RESEAU D'ASSAINISSEMENT | | | | |
| Réseau d'assainissement PVC sous voirie | ml | 1361 | 400,00 € | 544 400,00 € |
| Branchements publics | Unité | 40 | 1 500,00 € | 60 000,00 € |
| Pompe de relevage | Unité | 1 | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| Sous total réseau d'assainissement | 609 400,00 € | | | |
| | | | | |
| STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (STEU) | | | | |
| Station de traitement des eaux usées (STEU) | EH | 100 | 1 500,00 € | 150 000,00 € |
| Sous total STEU | 150 000,00 € | | | |
| | | | | |
| PARTIE PRIVATIVE | | | | |
| Raccordement jusqu'à la boîte de branchement | Unité | 40 | 2 500,00 € | 100 000,00 € |
| Sous total partie privative | 100 000,00 € | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | | | |
| Solution assainissement collectif | 859 400,00 € | | | |

| ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | | | | |
|---|---------------------|----------|---------------|--------------|
| Libelle | Unité | Quantité | Prix unitaire | TOTAL |
| Installation d'assainissement non collectif de type filtre compact ou microstation (hors installations déjà aux normes) | Unité | 33 | 12 500,00 € | 412 500,00 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT Solution assainissement collectif | 412 500,00 € | | | |

Le nombre d'installation d'assainissement non collectifs est de 33 dans la mesure où 7 respectent déjà les normes en vigueur

