

MOUVEMENTS DE TERRASSEMENT

Déblais = 12 000 m³ répartis comme suit :

- ⇒ 9 800 m³ en remblais ou couche de forme
- ⇒ 2 200 m³ de matériaux à évacuer

Démolition = 8 500 m³ répartis comme suit sous condition de concassage in situ :

- ⇒ 6 000 m³ en remblaiement de sous-sol
- ⇒ 2 500 m³ en remblais ou couche de forme

Apport de matériaux nécessaires aux plateforme = 2 000 m³ (effectué en « contre-voyage » des déblais à évacuer)