


Echelle
0 125 250 m

Département de la HAUTE-SAOIE



Commune de Pers-Jussy

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT "VOLET EAUX PLUVIALES"

SCHÉMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

ANNEXES SANITAIRES AU PLU - VOLET EAUX PLUVIALES

Propositions de travaux et recommandations

Planche Est

Réglementation : Article L224-10 du CGCT - Article 4
"Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

Réseaux :

- Ø 800 BA
- Réseau EP public
- Fosse
- Ruisseau
- Fosse béton
- Caniveau, cuvette
- Branchement EP

Divers :

- Bassin de rétention
- Contour PLU
- Secteur Potentiellement Urbanisable
- Mise à jour du bati / bati futur
- Zone humide (inventaire départemental)
- Zone humide (Observation de terrain NICOT 2017)
- Ruissellements et divergences
- Tralweg
- Secteur présentant un dysfonctionnement

Travaux :


- Travaux à réaliser
- Recommandations

- Travaux futurs à court, moyen et long terme
- Réseau à créer proposé dans le cadre du SGEF
- Caniveau à créer proposé dans le cadre du SGEF
- Enrochements berge à créer dans le cadre du SGEF
- Régard EP à créer dans le cadre du SGEF
- Régard grille EP à créer dans le cadre du SGEF

Propositions de travaux définies pour les secteurs d'urbanisation prioritaires

Proposition de travaux pour résoudre les dysfonctionnements et permettre l'ouverture à l'urbanisation de SPU

Emprise réelle du plan :



Date : 28/11/2017
Echelle : 1/5 000
Fichier : TRX_Pers_Jussy_SGEF_2017.dwg
Dessin : V. BOURGUIGNON

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
20010 PERS-JUSSY, 27 rue des
FABRIQUES - CHARENTON
Tél : 04.42.42.42.42
www.nicot-engineers.com
E-mail : contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

N°	Nature des travaux	Objectif	Coût de réalisation
1	Redimensionnement du réseau EP de la route de la Croix et de la route de Regard Mise à ciel ouvert et redimensionnement de l'ouvrage du bassin versant situé en aval de la RD n°102 (rue du ruisseau de la Ferme).	Court terme	117 450 € HT
2	Mise en place d'aménagements de stabilisation des berges avec pose d'enrochements bétonnés - Alternative 1	Court terme	35 350 € HT
2.1	Mise en place d'aménagements de stabilisation des berges avec pose de gabions - Alternative 2	Court terme	35 900 € HT
2.2	Mise en place d'aménagements de stabilisation des berges avec pose de gabions rigides - Alternative 3	Court terme	39 950 € HT
TOTAL GLOBAL:			152 800 € HT