



PROFIL EN LONG



PLAN DE MASSE



LEGENDE
Aménagement de voirie

- Glissière de sécurité en bois
- Garde-corps métalliques - H=1,00 m
- Voies de circulation - Largeur : 5,50 m - BBSG 0/10 (ép : 0,06 m) + GNT 0/31,5 (ép : 0,45 m)
- Trottoir - Largeur : 1,50 m - BBSG 0/6 (ép : 0,04 m) + GNT 0/31,5 (ép : 0,30 m)
- Accotement - Largeur : variable - Terre végétale (ép : 0,25 m) & ensemencement
- Talus en 3H/2V - Terre végétale (ép : 0,25 m) & ensemencement



LEGENDE
RESEAUX PROJETES

- RESEAU EAUX PLUVIALES
- RESEAU EAUX USEES
- RESEAU UNITAIRE
- RESEAU EAU POTABLE
- RESEAU ELECTRIQUE
- RESEAU GAZ
- RESEAU TELECOMMUNICATION
- RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

LEGENDE
RESEAUX EXISTANTS

- EP - RESEAU EAUX PLUVIALES
- EU - RESEAU EAUX USEES
- UN - RESEAU UNITAIRE
- AEP - RESEAU EAU POTABLE
- EED - RESEAU ELECTRIQUE
- GAZ - RESEAU GAZ
- FT - RESEAU TELECOMMUNICATION
- ECP - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

Département de la LOIRE
SAINT-ETIENNE METROPOLE
COMMUNE DE SAINT-CHAMOND

ETUDES DE PROJET

OBJET DU MARCHÉ
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LANGONAND & DU JANON A SAINT-CHAMOND

PLAN DE MASSE ET COUPES TYPE DE L'AMENAGEMENT DE VOIRIE

MAITRE D'OUVRAGE : SAINT-ETIENNE METROPOLE
MAITRE D'OEUVRE : HTV

Dressé par : EF | Vérifié par : FC | Indice : 01 | Echelle : 1/250
Phase : PRO

DATE : Mai 2021 | MODIFICATIONS : Première version

COUPES TYPES

